

30127

2412  
10815

1. 铂尔曼正门雨棚下方石材路面共计400m<sup>2</sup>左右，具体面积投标方现场测量。
2. 红线内为本次换新石材区域。
3. 选用3种常见石材拼出简单造型图案，方案中使用石材尺寸不得大于50cmX50cm，大尺寸石材占比低于10%。
4. 方案修改不限次数，酒店认可为止。
5. 所有石材厚度至少6cm，表面做防滑处理。
6. 本工程工期15天，免费质保3年。
7. 本工程为包干价，（设计，旧石材拆除清运处理，地面基础加固处理，材料与施工）施工中任何影响造价的问题都有中标方承担。

